



Разрез 1-1



Спецификация элементов стропильной кровли

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 24454-80Е	Мауэрлат 100x100(h) L _{общ} = 70,0 мп			0,70 м ³
2	---	Коньковая доска 50x150(h) L _{общ} = 50,0 мп			0,38 м ³
3	---	Диагональная доска 50x150(h) L _{общ} = 60,0 мп			0,45 м ³
4	---	Стропильная нога 50x150(h) L _{общ} = 700,0 мп			5,3 м ³
5	---	Кобылка 50x100(h) L = 1 800	60		0,54 м ³
6	---	Ветровая связь 50x100(h) L _{общ} = 45,0 мп			0,23 м ³
7	---	Растяжка 50x150(h) L _{общ} = 240,0 мп			1,8 м ³
8	---	Контробрешетка 50x50(h) L _{общ} = 750,0 мп			1,88 м ³
9	---	Обрешетка из доски 150x25(h) L _{общ} = 1 100,0 мп			4,13 м ³
10	---	Подшивка из доски 150x25(h) L _{общ} = 300,0 мп			1,13 м ³
11	---	Балка 50x100(h) L = 800	60		0,24 м ³
12	---	Лобовая доска 150x25(h) L _{общ} = 75,0 мп			0,28 м ³
		Металлочерепица "Металл Профиль" МП Супер монтерей			350,0 м ²

Разрез 2-2



						0109-17 КР			
						Здание кризисного центра, по ул. Н. Островского, в Советском районе г. Астрахани			
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Конструктивные и объёмно - планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Ермолин Н. И.					П	16	
Разраб.		Колосков В. Ю.							
ГИП		Колосков В. Ю.				Стропильная кровля. Узлы			