


Разрез 1-1



- Нескользящая керамическая плитка на ц/п растворе - 30 мм
- Выравнивающая стяжка из ц/п раствора армированная сеткой 5-Вр-I (B500) - шаг 75x75 - 50 мм
- Экструзионный пенополистирол Технониколь CARBON ECO в 2 слоя - 100 мм
- Бетонная подготовка из бетона кл. В15 армированная одной сеткой 12-A-III (A400) шаг 300x300 - 100 мм
- Щебеночная подготовка - 100 мм
- Уплотненный местный грунт до $\gamma_{ск}=1,65 \text{ т/м}^3$

						0109-17 АР			
						Здание кризисного центра, по ул. Н. Островского, в Советском районе г. Астрахани			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Кризисный центр	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Ермолин						15	
ГИП		Колосков							
Разраб.		Ермолин				Разрез 1-1 М 1:100.			