


Схема раскладки элементов стропильной кровли



1. Деревянные конструкции обработать антисептиками и антипиренами с глубокой пропиткой.
2. Деревянные элементы крыши изготовить из древесины хвойных пород (сосна, ель) с влажностью не более 20%. Качество древесины должно удовлетворять требованиям СНиП II-25-80.
3. Узлы стропильной крыши выполнить по серии 2.160-9, вып. 1.
4. Объемы деревянных элементов не являются окончательными и уточняются по месту. Количество металлочерепицы уточнить перед производством кровельных работ.
5. Разрезы 1-1, 2-2 даны на листе 16.

						0109-17 КР				
						Здание кризисного центра, по ул. Н. Островского, в Советском районе г. Астрахани				
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Конструктивные и объёмно - планировочные решения		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Ермолин Н. И.						П	15	
Разраб.		Колосков В. Ю.								
ГИП		Колосков В. Ю.				Схема раскладки элементов стропильной кровли				